

Poznań, 12.09.2010

Referencje

STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 19, 61- 814 Poznań, udziela referencji firmie:

PBG S.A.
z siedzibą w Wysogotowie,
przy W. Skórzewskiej 35,
62-081 Przeźmierowo

za realizację, jako Generalnemu Wykonawcy, zadania pod nazwą: „Remont linii kolejowej Ścinawka Średnia – Otovice Zastavka na odcinku od stacji Ścinawka Średnia do Tłumaczowa”, będącego częścią inwestycji pod nazwą: „Budowa kopalni i zakładu przerobczego kruszywa - melafiru w Tłumaczowie wraz z systemem załadunku i transportu oraz budowa bocznicy kolejowej”.

Zakres wykonanych prac :

1. Wycinka drzew i krzewów.
2. Rozbiórka zasypu żelbetowego.
3. Rozbiórka budynku gospodarczego.
4. Budowa toru Nr 200 w km 0,000 - 1,059 (do rozjazdu Nr 201).
5. Budowa odwodnienia w km 0,000 - 1,059.
6. Obrukowanie skarpy przekopu.
7. Remont przepustów w km: 0,120; 0,750; 0,849.
8. Likwidacja przejazdu w km 0,952.
9. Remont przejazdu w km 1,051.
10. Budowa torów Nr 201, 202, 202a i 204 wraz z przyległymi rozjazdami
11. Budowa odwodnienia w km 1,059 - 1,674.
12. Przebudowa linii energetycznej.
13. Wykonanie oświetlenia grupy torów.
14. Remont przepustu w km 1,328.
15. Budowa toru Nr 200 od km 1,674 (od rozjazdu Nr 206) do km 3,150.
16. Budowa odwodnienia w km 1,674 - 3,150.
17. Wzmocnienie nasypu geosyntetykiem przestrzennym oraz kotwami gruntowymi.
18. Remont przepustów w km: 1,851; 1,972; 2,325; 2,447; 2,571.
19. Likwidacja przejazdu w km 2,105.
20. Remont przejazdu w km 1,684; 1,901; 1,985; 2,164; 2,333; 2,502; 2,584.
21. Budowa toru Nr 300 w km 3,150 - 4,749 (do rozjazdu Nr 301).
22. Budowa odwodnienia w km 3,150 - 4,749.
23. Wzmocnienie nasypu geosyntetykiem przestrzennym oraz kotwami gruntowymi.
24. Remont przepustów w km: 3,045; 4,203; 4,578; 5,094; 5,223.
25. Likwidacja przejazdu w km 4,566.
26. Remont przejazdu w km 3,597; 4,746.
27. Budowa torów Nr 301, 301a, 303, 305 i 305a wraz z przyległymi rozjazdami.
28. Budowa odwodnienia w km 4,749 - 5,274.
29. Likwidacja przejazdu w km 5,027; 5,066 i 5,246.

30. Remont nawierzchni i podtorza w torze Nr 3 stacja Ścinawka Średnia.
31. Remont rozjazdów Nr 3, 5, 7, st. 1, st. 2, st. 3 w stacji Ścinawka Średnia.
32. Odwodnienie toru Nr 3 w stacji Ścinawka Średnia.
33. Wzmocnienie nasypu w km 3.355-3.590.
34. Wykonanie odwodnienia między przepustami w km 2.448-2.570.
35. Wydłużenie przepustu w km 4.578 .
36. Umocnienie drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego w km 2.164 wraz z odwodnieniem.
37. Wykonanie wzmocnienia podbudowy toru w km 4.992-5.033 dla umożliwienia zawracania pojazdów samochodowych.
38. Wykonanie wzmocnienia podbudowy toru w km 5.070-5.110 oraz 4.915-4.992 z uwagi na słaby grunt podtorza.
39. Wykonanie barier ochronnych na dojeździe do przejazdu w km 3.597.
40. Zmiana konstrukcji betonowego kozła oporowego.
41. Zmiana konstrukcji przepustu w km 5.100.
42. Wykonanie operatu kolaudacyjnego.

Całkowita długość bocznic kolejowej – 5 274,2 m.

Wartość wynagrodzenia całego zadania: 25 956 875, 00 PLN netto (31 667 387, 50 PLN brutto).

Zadanie wykonano w terminie od 22.09.2009r. do 15.07.2010r.

Wszelkie prace wykonano terminowo, z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Najwyższa jakość świadczonych usług, sprawna organizacja budowy i terminowość realizacji zarówno poszczególnych odcinków jak i całości robót, pozwalają nam stwierdzić, że PBG S.A. to solidny i pewny Wykonawca.

Pomimo złożoności zadania wynikającej z dużego zakresu rzeczowego, krótkiego terminu realizacji i konieczności prowadzenia prac jednocześnie na wielu odcinkach robót, Wykonawca w całości wywiązał się z zobowiązań umownych, dlatego z pełną odpowiedzialnością możemy polecić PBG S.A. jako Generalnego Wykonawcę dużych i złożonych inwestycji.

ZARZĄD

Mirosław Borowicz

STRATEG CAPITAL Sp. z o.o.
61-814 Poznań, ul. Ratajczaka 19
tel. +48 61 664 88 20 fax +48 61 664 88 23
NIP: 777-26-64-761 REGON: 634378443
(3)